


TERVEZETT ÁLLAPOT  
II. EMELET ALAPRAJZA M=1:100



MEGJEGYZÉSEK:

- Méretek a helyszínen ellenőrizendőek!
- Kizárólag a hőszigetelt felületeken (belső udvari homlokzatok) készül homlokzati és lábazati színezés. Az utcai homlokzat nem kerül felújításra színezésre, kizárólag nyílászáró csere és ahhoz tartozó munkálatok (bádorgozás stb..).
- A belső udvari előtetők leszerelendők, átalakítás, felületkezelés után visszahelyezendők!
- A belső udvari homlokzatot érintő munkálatoknál a gépészeti vezetékek (gázcső, gázóra, nyomáscsökkentő, konvektor kiszellőzők, klímák kültéri egysége stb..) és elektromos vezetékek, tárgyak (kültéri lámpák, kamera, kapcsolók stb...) kintebb helyezendők külön gépészeti és elektromos tervek alapján.
- A gépészeti, elektromos és építészeti kiviteli tervek együtt kezelendők.
- Gépészeti átvezetéseknel (fal, földem) a szerkezetek visszajavítandók, glettelve, festendők. Itt a hőszigetelés 30 cm-es sávban A1 tűzv. minősítésű közetgyapotot lehet.
- Mindig a kisebb léptékű terv alapján kell a kivitelezést végezni. Pl.: metszet 1:50, részletterv 1:10, akkor a 1:10-es léptékű terv alapján kell kivitelezni.
- Ha valamely csomópontnál nincs részletterv, helyszíni művezetés alapján, de a korábbi részlettervekkel összhangban kell kivitelezni.
- A 191/2009 (IX. 15.) kormányrendelet kötelező betartani!
- Ha eltérés van a tervek és/vagy szakági tervek között, konzultálni kell építész és szakági tervezővel. Minden szakági műszaki leírás elolvasása szükséges és kötelező!
- Dűbelezés a fal anyagának megfelelő technológiával készíthető, melyet a kihúzás vizsgálatával kell igazolni.

A MÉRTEKET A HELYSZÍNEEN ELLENŐRÍZNI KELL!

A SZÍN KIVÁLASZTÁSÁNAK MEGRENDELÉSE ELŐTT  
A MEGRENDELŐVEL EGYEZTETNI SZÜKSÉGES!

A javvel szerzői jog védi. A tervező engedélye nélkül felhasználását, továbbadását, másolását, átalakítását (még részleteiben is) a törvény szigorúan bünteti!

Tervező: <b>P-TERVEZŐIRODA KFT.</b> <b>4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, BATTHYÁNY L. U. 3. SZ.</b> E-mail: ptervezoirodaktf@gmail.com Tel: 52/804-969 Mobil: 20/9817-114			
Készítette:	Név, Szakképesítés:	TN. szám:	Aláírás:
Építész tervező:	Péter Zoltán okl. építésmérnök energetikai tanúsító	É-09- 0608 TÉ-09- 0608	
Építető:	<b>HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b> <b>4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, BOCSKAI TÉR 1. SZ.</b>		Aláírás:
Létesítmény megnevezése:		<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE</b>	
Építés helye:	<b>4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, BOCSKAI TÉR 1.SZ. HRSZ.: 6005.</b>		
Rajz megnevezése:	<b>TERVEZETT II. EMELET ALAPRAJZA</b>		
Tervfajta:			Rajzszám:
<b>KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ</b>			<b>E-03</b>
Projektszám:	Lépték:	Dátum:	
<b>PZ_17.05.04</b>	<b>M=1:100</b>	<b>2017. szeptember hó</b>	