


TERVEZETT ÁLLAPOT  
A - A METSZETE M=1:50



MEGJEGYZÉSEK:

- Méretek a helyszínen ellenőrizendőek!
- Kizárólag a hőszigetelt felületeken (belső udvari homlokzatok) készül homlokzati és látszólati színezés. Az utcai homlokzat nem kerül felújításra színezésre, kizárólag nyílászáró csere és ahhoz tartozó munkálatok (bódogozás stb.).
- A belső udvari előtetők leszerelendők, átalakítás, felületkezelés után visszahelyezendők!
- A belső udvari homlokzatot érintő munkálatoknál a gépészeti vezetékek (gázcső, gázra, nyomáscsökkentő, konvektor kizellőzők, klímák kültéri egysége stb.) és elektromos vezetékek, tárgyak (kültéri lámpák, kamera, kapcsolók stb...) kintebb helyezendők külön gépészeti és elektromos tervek alapján.
- A gépészeti, elektromos és építészeti kiviteli tervek együtt kezelendők.
- Gépészeti átvezetéseknel (fal, földem) a szerkezetek visszajavítandók, glettellendők, festendők. Itt a hőszigetelés 30 cm-es sávban A1 tűzv. minősítésű közetgyapot lehet.
- Mindig a kisebb léptékű terv alapján kell a kivitelezést végezni. Pl.: metszet 1:50, részlet terv 1:10, akkor a 1:10-es léptékű terv alapján kell kivitelezni.
- Ha valamely csomópontonl nincs részlet terv, helyszíni művezetés alapján, de a korábbi részlet tervekkel összhangban kell kivitelezni.
- A 191/2009 (IX. 15.) korm. rend. kötelező betartani!
- Ha eltérés van a tervek és/vagy szakági tervek között, konzultálni kell építész és szakági tervezővel. Minden szakági műszaki leírás elolvasása szükséges és kötelező!
- Dűbelezés a fal anyagának megfelelő technológiával készítenendő, melyet a kihúzás vizsgálatlall kell igazolni.

RÉTEGRENDEK:

1. Külső fal

- nemesvakolat 0,20 cm
- üvegcsövet erősítés, glettelés 0,30 cm
- homlokzati közetgyapot hőszigetelés 15,0 cm
- ragasztó habarcs 0,50 cm

Meglévő falazat 50,0 cm

2. Zárófödém

- 1 rlg Villas Elastovill E-PV 4 S/K Extra poliszterfátyal hordozórétegű palazuzalékos lemez
- 1 rlg Villas Elastovill E-G 4 F/K üvegcsövet fátal hordozórétegű bitumenes lemez
- 20 cm vlg Austrotherm AT-N 100 lépésálló EPS hőszigetelés

Meglévő lapostető 20,0 cm

3. Zárófödém

- 1 rlg párazáróesztő fólia
- 2 x10,0 cm cm vlg. ROCKWOOL Multitrock hőszigetelés
- 1 rlg párazáró fólia

Meglévő földem: 40,0 cm

4., HIDEGPADLÓ rétegrend:

- mázas kerámia+ragasztó 1,50 cm
- szigetelést védő aljzatbeton 7,00 cm
- technológiai szigetelés (pvc fólia) 1 rlg.
- AUSTROTHERM AT-N100 lépésálló hőszigetelés 10,00 cm
- talajnedvesség elleni PVC lemez szigetelés 1 rlg.
- simított vasalt szerelés aljzatbeton Ø 6 100,100 háló 10,00 cm
- kavicsfeltöltés (nyékldádházi kavics) 12,00 cm
- meglévő teherhordó feltöltés

JELMAGYARÁZAT

- Meglévő szerkezet
- Födém közetgyapot hőszigetelés
- Homlokzati hőszigetelés

A MÉRETEKET A HELYSZÍNEEN ELLENŐRÍZNI KELL!

A SZÍN KIVÁLASZTÁSÁNAK MEGRENDELÉSE ELŐTT  
A MEGRENDELŐVEL EGYEZTETNI SZÜKSÉGES!

A terv szerzői jog védi. A tervezés engedélyre nélkül felhasználást, továbbadást, másolást, átalakítást (még részletekben is) a törvény szigorúan bünteti!

Tervező: P-TERVEZŐIRODA KFT. 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, BATHYÁNY L. U. 3. SZ. E-mail: ptervezoirodakft@gmail.com Tel: 52/804-969 Mobil: 20/9817-114		 P-TERVEZŐIRODA KFT.	
Készítette:	Név, Szakképesítés:	TN. szám:	Aláírás:
Építész tervező:	Péter Zoltán okl. építészmérnök energetikai tanúsító	E-09-0608 TÉ-09-0608	
Építette:	HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, BOCSKAI TER 1. SZ.		Aláírás:
Létesítmény megnevezése: POLGÁRMESTERI HIVATAL ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE			
Építés helye: 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, BOCSKAI TER 1.SZ. HRSZ.: 6005.			
Rajz megnevezése: TERVEZETT ÁLLAPOT A-A METSZETE			
Tervfajla: KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ			Rajzszám:
Projektszám: PZ_17.05.04	Lépték: M=1:50	Dátum: 2017. szeptember hó	<b>E-05</b>