



TERVEZETT ÁLLAPOT
PETŐFI UTCAI ÉSZAKI HOMLOKZATA M=1:100



TERVEZETT ÁLLAPOT
WESZPRÉMI UTCAI DÉLI HOMLOKZATA M=1:100



- MÉGJEGYZÉSEK:**
- Méretek a helyszínen ellenőrizendőek!
 - Kizárólag a hőszigetelt felületeken (belső udvari homlokzatok) készül homlokzati és lábazati színezés. Az utcai homlokzat nem kerül felújításra színezésre, kizárólag nyílászáró csere és ahhoz tartozó munkálatok (bádorgozás stb.).
 - A belső udvari előtetők leszerelendők, átalakítás, felületkezelés után visszahelyezendők!
 - A belső udvari homlokzatot érintő munkálatoknál a gépészeti vezetékek (gázcső, gázóra, nyomáscsökkentő, konvektor kiegészítők, klímák kültéri egysége stb.) és elektromos vezetékek, tárgyak (kültéri lámpák, kamera, kapcsolók stb...) kintebb helyezendők külön gépészeti és elektromos tervek alapján.
 - A gépészeti, elektromos és építészeti kültéri tervek együtt kezelendők.
 - Gépészeti átvetéseknek (fal, földem) a szerkezetek visszajavítandók, glettelvek, festendők. Itt a hőszigetelés 30 cm-es sávban A1 tűzv. minősítésű kőzetgyapot lehet.
 - Mindig a kisebb léptékű terv alapján kell a kivitelezést végezni. Pl.: metszet 1:50, részletterv 1:10, akkor a 1:10-es léptékű terv alapján kell kivitelezni.
 - Ha valamely csomópontnál nincs részletterv, helyszíni művezetés alapján, de a kardinális részlettervekkel összhangban kell kivitelezni.
 - A 191/2009 (IX. 15.) korm. rend. kötelező betartani!
 - Ha eltérés van a tervek és/vagy szakági tervek között, konzultálni kell építész és szakági tervezővel. Minden szakági műszaki leírás elolvasása szükséges és kötelező!
 - Dűbelezés a fal anyagának megfelelő technológiával készítenendő, melyet a kiűzés vizsgálatlall kell igazolni.

A MÉRETEKET A HELYSZÍNEEN ELLENŐRÍZNI KELL!

A SZÍN KIVÁLASZTÁSÁNAK MEGRENDELÉSE ELŐTT
A MEGRENDELŐVEL EGYEZTETNI SZÜKSÉGES!

A tervet szerzői jog véd. A tervező engedélye nélkül felhasználását, továbbadását, másolását, átalakítását (még részleteiben is) a törvény szigorúan bünteti!

Tervező: P-TERVEZŐIRODA KFT. 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, BATTHYÁNY L. U. 3. SZ. E-mail: ptervezoirodakft@gmail.com Tel: 52/804-969 Mobil: 20/9817-114			
Készítette:	Név, Szakképzettség:	TN. szám:	Aláírás:
Építész tervező:	Péter Zoltán okl. építészmérnök energetikai tanúsító	E-09-0608 TE-09-0608	
Építető:	HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, BOCSKAI TER 1. SZ.	Aláírás:	
Létesítmény megnevezése:		POLGÁRMESTERI HIVATAL ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE	
Építés helye:		4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, BOCSKAI TER 1.SZ. HRSZ.: 6005.	
Rajz megnevezése:		TERVEZETT ÁLLAPOT HOMLOKZATAI	
Tervfajta:		KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ	Rajzszám:
Projekt szám:	Lépték:	Dátum:	E-09
PZ_17.05.04	M=1:100	2017. szeptember hó	