



TERVEZETT ÁLLAPOT
BELSŐ UDVARI DÉLI HOMLOKZATA M=1:100



TERVEZETT ÁLLAPOT
BELSŐ UDVARI ÉSZAKI HOMLOKZATA M=1:100



MEGJEGYZÉSEK:

- Méretek a helyszínen ellenőrzendőek!
- Kizárólag a hőszigetelt felületeken (belső udvari homlokzatok) készül homlokzati és lábazati színezés. Az utcai homlokzat nem kerül felújításra színezésre, kizárólag nyílászáró csere és ahhoz tartozó munkálatok (bádorgozás stb.).
- A belső udvari előtetők leszerelendők, átalakítás, felületkezelés után visszahelyezendők!
- A belső udvari homlokzatot érintő munkálatoknál a gépészeti vezetékek (gázcső, gázóra, nyomáscsökkentő, konvektor készülékek, klímák kültéri egységei stb.) és elektromos vezetékek, lárgyak (kültéri lámpák, kamera, kapcsolók stb...) kintebb helyezendők külön gépészeti és elektromos tervek alapján.
- A gépészeti, elektromos és építészeti kiviteli tervek együtt kezelendők.
- Gépészeti átvetésekkel (fal, földem) a szerkezetek visszajavítandók, glettelve, festendők. Itt a hőszigetelés 30 cm-es sávban A1 tűzv. minősítésű közetgyapot lehet.
- Mindig a kisebb léptékű terv alapján kell a kivitelezést végezni. Pl.: metszet 1:50, részletterv 1:10, akkor a 1:10-es léptékű terv alapján kell kivitelezni.
- Ha valamely csomóponton nincs részletterv, helyszíni művezetés alapján, de a korábbi részlettervekkel összhangban kell kivitelezni.
- A 191/2009 (IX. 15.) korm. rend. kötelező betartani!
- Ha eltérés van a tervek és/vagy szakági tervek között, konzultálni kell építész és szakági tervezővel. Minden szakági műszaki leírás elolvasása szükséges és kötelező!
- Dűbelezés a fal anyagának megfelelő technológiával készíthető, melyet a kiadás vizsgálatát kell igazolni.

A MÉRETEKET A HELYSZÍNEEN ELLENŐRÍZNI KELL!

A SZÍN KIVÁLASZTÁSÁNAK MEGRENDELÉSE ELŐTT

A MEGRENDELŐVEL EGYEZTETNI SZÜKSÉGES!

A tervet szerző jog védi. A tervet engedélye nélkül felhasználást, továbbadást, másolást, átalakítást (még részleteiben is) a törvény szigorúan bünteti!

Tervező: P-TERVEZŐIRODA KFT. 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, BATHYÁNY L. U. 3. SZ. E-mail: ptervezoiroda@gmail.com Tel: 52/804-969 Mobil: 20/9817-114			
Készítette:	Név, Szakképzettség:	TN. szám:	Aláírás:
Építész tervező:	Péter Zoltán okl. építésmérnök energetikai tanúsító	E-09-0608 TÉ-09-0608	
Építető:	HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, BOCSKAI TER 1. SZ.	Aláírás:	
Létesítmény megnevezése:		POLGÁRMESTERI HIVATAL ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE	
Építés helye:		4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, BOCSKAI TER 1.SZ. HRSZ.: 6005.	
Rajz megnevezése:		TERVEZETT ÁLLAPOT HOMLOKZATAI	
Tervfajta:		KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ	Rajzszám:
Projektszám:	Lépték:	Dátum:	E-11
PZ_17.05.04	M=1:100	2017. szeptember hó	