


TERVEZETT ÁLLAPOT
II. EMELET ALAPRAJZA M=1:100



MEGJEGYZÉSEK:

- Méretek a helyszínen ellenőrizendőek!
- Kizárólag a hőszigetelt felületeken (belső udvari homlokzatok) készül homlokzati és lábazati színezés. Az utcai homlokzat nem kerül felújításra színezésre, kizárólag nyílászáró csere és ahhoz tartozó munkálatok (bádorgozás stb..).
- A belső udvari előtetők leszerelendők, átalakítás, felületkezelés után visszahelyezendők!
- A belső udvari homlokzatot érintő munkálatoknál a gépészeti vezetékek (gázcső, gázóra, nyomáscsökkentő, konvektor kiszellőzők, klímák kültéri egysége stb..) és elektromos vezetékek, tárgyak (kültéri lámpák, kamera, kapcsolók stb...) kintebb helyezendők külön gépészeti és elektromos tervek alapján.
- A gépészeti, elektromos és építészeti kiviteli tervek együtt kezelendők.
- Gépészeti átvezetéseknel (fal, földém) a szerkezetek visszajavítandók, glettelve, festendők. Itt a hőszigetelés 30 cm-es sávban A1 tűzv. minősítésű közetgyapotot lehet.
- Mindig a kisebb léptékű terv alapján kell a kivitelezést végezni. Pl.: metszet 1:50, részletterv 1:10, akkor a 1:10-es léptékű terv alapján kell kivitelezni.
- Ha valamely csomópontnál nincs részletterv, helyszíni művezetés alapján, de a korábbi részlettervekkel összhangban kell kivitelezni.
- A 191/2009 (IX. 15.) kormányrendelet kötelező betartani!
- Ha eltérés van a tervek és/vagy szakági tervek között, konzultálni kell építész és szakági tervezővel. Minden szakági műszaki leírás elolvasása szükséges és kötelező!
- Dűbelezés a fal anyagának megfelelő technológiával készíthető, melyet a kihúzás vizsgálatával kell igazolni.

A MÉRTEKET A HELYSZÍNEEN ELLENŐRÍZNI KELL!

A SZÍN KIVÁLASZTÁSÁNAK MEGRENDELÉSE ELŐTT
A MEGRENDELŐVEL EGYEZTETNI SZÜKSÉGES!

A javell szerzői jog védi. A tervező engedélye nélkül felhasználását, továbbadását, másolását, átalakítását (még részleteiben is) a törvény szigorúan bünteti!

Tervező: P-TERVEZŐIRODA KFT. 4220 HAJDÚBŐSZÖRMÉNY, BATTHYÁNY L. U. 3. SZ. E-mail: ptervezoirodakt@gmail.com Tel: 52/804-969 Mobil: 20/9817-114		 - TERVEZŐIRODA KFT.	
Készítette:	Név, Szakképesítés:	TN. szám:	Aláírás:
Építész tervező:	Péter Zoltán okl. építésmérnök energetikai tanúsító	É-09- 0608 TÉ-09- 0608	
Építető:	HAJDÚBŐSZÖRMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 4220 HAJDÚBŐSZÖRMÉNY, BOCSKAI TÉR 1. SZ.	Aláírás:	
Létesítmény megnevezése:		POLGÁRMESTERI HIVATAL ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE	
Építés helye:	4220 HAJDÚBŐSZÖRMÉNY, BOCSKAI TÉR 1.SZ. HRSZ.: 6005.		
Rajz megnevezése:		TERVEZETT II. EMELET ALAPRAJZA	
Tervfajta: KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ			Rajzszám:
Projektszám: PZ_17.05.04	Lépték: M=1:100	Dátum: 2017. szeptember hó	E-03