



FELMÉRÉSI TERV

A - A METSZET M=1:100



B - B METSZET M=1:100





RÉTEGRENDEK:

<p>1., (meglévő hidegburkolat)</p> <p>-kerámia (vagy mettlachi) + á.hab. 2,0 cm</p> <p>-szigetelést védő aljzatbeton 6,0 cm</p> <p>-technológiai szigetelés (pvc fólia) 1 rtg</p> <p>-nikecell szigetelés 5,0 cm</p> <p>-talajnedvesség elleni bit.lem.szigetelés</p> <p>teljes felületen ragasztva 2 rtg</p> <p>-simított aljzatbeton 7,0 cm</p> <p>-kavicsfeltöltés (nyékládházi kavics) 10,0 cm</p> <p>-teherhordó (termett) talaj</p>	<p>2., (meglévő melegburkolat)</p> <p>-ragasztott pvc lem.+esztrich 2,0 cm</p> <p>-szigetelést védő aljzatbeton 6,0 cm</p> <p>-technológiai szigetelés (pvc fólia) 1 rtg</p> <p>-nikecell szigetelés 5,0 cm</p> <p>-talajnedvesség elleni bit.lem.szigetelés</p> <p>teljes felületen ragasztva 2 rtg</p> <p>-simított aljzatbeton 7,0 cm</p> <p>-kavicsfeltöltés (nyékládházi kavics) 10,0 cm</p> <p>-teherhordó (termett) talaj</p>	<p>(a rámpa burkolata)</p> <p>-fagyálló térburkolat (járdaalap) 6,5 cm</p> <p>-ágyazó kavics 8,0 cm</p> <p>-lécel lehúzott aljzatbeton 10,0 cm</p> <p>-kavicsfeltöltés 10,0 cm</p> <p>-teherhordó (termett) talaj</p>	<p>4.</p> <p>-korcolt horganyzott acéllemez fedés + deszkázat 1 rtg.</p> <p>-bitumenes lemez terítés</p> <p>-szarufák</p> <p>-beépítetlen padlástér</p> <p>-simított aljzatbeton 4,0 cm</p> <p>-technológiai szig. (pvc fólia) 1 rtg</p> <p>-nikecell hőszigetelés 10,0 cm</p> <p>-párazáró rtg. (pvc fólia) 1 rtg</p> <p>-E7. jelű födémgerenda + közte EB60/19 19,0 cm</p> <p>-vakolat</p>
<p>3., (zárófödém)</p> <p>-beépítetlen padlástér</p> <p>-simított aljzatbeton 4,0 cm</p> <p>-technológiai szig. (pvc fólia) 1 rtg</p> <p>-nikecell hőszigetelés 10,0 cm</p> <p>-párazáró rtg. (pvc fólia) 1 rtg</p> <p>-E7. jelű födémgerenda + közte EB60/19 19,0 cm</p> <p>-vakolat</p>			

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

MEGLÉVŐ ÁLLAPOT

2016. 04. hó

Létesítmény megnev.:		SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÁTALAKÍTÁSA (energetikai korszerűsítése, akadálymentesítése) - ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY	
Építető:		Hajdúböszörmény Város Önkormányzata, Hb. Bocskai tér 1.	
Építés helye:		Hajdúböszörmény, II. Rákóczi F. u. 42. hrsz: 6157	
Tervező:		TÓTHTERV Építésziroda Kft. 4220 Hajdúböszörmény, Hadházi u. 37. tel.: 30/9414-837; email: tothtervkft@gmail.com	Dátum: 2016. április
Készítette:	Név, szakképesítés:	Ép. kamarai név/szám:	Aláírás:
Építész tervező:	Tóth Sándor magasépítésmérnök, tervezési szakmérnök Tóth Ádám old. építészmérnök	É-09-0183	
Tervező munkatárs:			Rajzsám: F2