

JELMAGYARÁZAT

- 1113 / 1114 / 1101 — Informatikai/telefon végpont (dupla 2xRJ45 Cat5e U/UTP, m=0,4 m)
- 1101 — Informatikai/telefon végpont, (szimpla 1xRJ45 Cat5e U/UTP, m=0,4 m)
- INF — Informatikai - telefon rendező szekrény
- Video szerver - helye a majdani kilépéskor
- KK1 — színes kamera, kültéri házban, m= 3-3,5 m szerelési magaság, eresz alatti felszerelés KK1 = kamera azonosító
- Tápegység
- BJK — Behatolásjelző központ - meglévő
- CF-1 — 8 bemenetű zónabővítő - uj
- KU-1 — LCD kezelő (szerelési mag. m=1,4 m) - uj
- MU-1 — Mozgásérzékelő (Infra m=2,3 m) - új
- H-K — Kültéri hangfény jelző
- 1xHDMI és 230 V csatlakozó PROJEKTORHOZ
- 1xHDMI, 1xXLR és 230 V csatlakozó előadóhoz

KÁBELEK

- Informatika, telefon végponti kábelek (Cat5e U/UTP) - oldalfalban süllyesztett
- Vagyonvédelmi buszvezeték (Cat5e U/UTP) - oldalfalban süllyesztett
- R — R — R — Arny. vezeték (6x0.22) mozgásérzékelőkhöz - oldalfalban süllyesztett
- K — K — K — Cat5e kábel nyomvonal kamerákhoz - padlason, Mű. Ø20 vastagfalú csőben, billincsel szerelve

SZERELÉSI MÓD

- Gyengeáramú gerinc nyomvonala (1 db Ø29 vastagfalú cső) - padlason, billincsel szerelve
- Gyengeáramú gerinc nyomvonala (DLP csatorna 100x60-as)

A jelöletlen helyeken Ø16, vagy Ø23-as Mű III-as süllyesztett védőcsőben

- MU — Műa, Ø20 vastagfalú csőben, billincsel szerelve (padláson)
- SCP — Osztott csatornában
- Fali beállás
- Fel-és leszálló

Generál Tervező: TÓTHTERV Építésziroda Kft. Hajdúböszörmény, Hadházi u. 37. Tóth Sándor É-09-0183	**Építtető:** Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.	**Tervező:** KISS GÁBOR V-T/09-0804, 4029 Debrecen, Csapó u. 92. kiss-gabor@kiss-gabor.hu	**Tervfajta:** KIV **Tervszám:** 2017/ 31
Szakág: GYENGEÁRAM	**Rajz: FÖLDSZINT TELEPÍTÉSI RAJZ**		
Méretarány: 1:100	**Terv:** SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ÁTALAKÍTÁSA (energetikai korszerűsítése, akadálymentesítése) Hajdúböszörmény, II. Rákóczi F. u. 42.		**Rajzszám:** GY-1
Dátum: 2017.07.hó			