EMELET ALAPRAJZ



EMELET ALAPRAJZ



FÜGGŐLEGES CSŐTERV



JELMAGYARÁZAT

- szennyvíz vezeték
- szennyvíz szellőző vezeték
- konyhatechnológiai szennyvíz vezeték
- használati hidegvíz vezeték
- használati melegvíz cirkulációs vezeték
- használati melegvíz vezeték
- AHA MOFÉM gömbcsap
- visszacsapó szelep
- **helyi elszívó ventilátor automata visszacsapó szeleppel, állítható időrelével, A ventilátorok vezérlése az adott helyiség világításkapcsolójáról történik.**
- **150 cm2 felületű "alsó" ajtórács**

MEGJEGYZÉS

A padlóban és falboronyban vezetett használati hideg-és melegvízvezetékeket 10 mm vastag POLIFOAM csőhéjban kell vezetni.
A csőkötések préselésű fittingen kivételével legyenek.
A csatornavezetékek épületen belőli (külön nem jelölt) lejtése 0,8-1 %.
A mosogató szifon, mosogatógép csonkat legyen ellátva (pl.:HL100).
A szennyvíz strangokat a tetőn keresztül ki kell szellőztetni.
A szellőző strangok padlástérben haladó szakaszát 19 mm vastag zártcellás hőszigetelésseel kell ellátni.

ÉPGÁZ
ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS GÁZSZERELŐ KFT.
4220 Hajdúböszörmény, Tessedik S. u. 1/a. Telefon: 06 (52) 229-203 Fax: 06 (52) 561-081
Mobil: 06 (30) 606-4016 E-mail: epgaz@t-online.hu
www.epgaz.hu

AZ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ALAPJÁN A TERVDOKUMENTÁCIÓ SZERZŐI JOGVÉDELEM ALATT ÁLL. ANNAK ÁTDOLGOZÁSA, SOKSZOROSÍTÁSA, ISMÉTELT FELHASZNÁLÁSA A TERVEZŐ ENGEDÉLYE, HOZZÁJÁRULÁSA NÉLKÜL TILOS!

Megnevezés:	SZOCIÁLIS SZOLG. KÖZPONT 4220 Hajdúböszörmény, II. Rákóczi F. u. 42.		
Tárgy:	VÍZ-CSATORNA TERV ALAPRAJZ; FÜGGŐLEGES CSŐTERV		
Tervező: Kiss Tamás G-T/09-0919 tel.:70/6162-334	Munkatárs:	Tervfajta: Kiviteli terv	Dátum: 2017. 07.
		Méretarány: M 1:50	Rajzszám: GV-1