

K É P V I S E L Ő – T E S T Ü L E T I E L Ő T E R J E S Z T É S

Előterjesztő: **Dr. Mező Barna osztályvezető**

Tárgy: **Az Árpád utcai leromlott állapotú szökőkút költségei**

Ügyintéző: **Zelenka Péter városüzemeltetési ügyintéző**

Iktatószám: **- / 2024**

Melléklet: **1 sz. mell. – indikatív árajánlat**

Feladatot jelent: **Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály – Dr. Mező Barna osztályvezető
Gazdálkodási Osztály – Nyakas Tibor osztályvezető**

Véleményező bizottság: **Gazdasági, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi, Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottság**

Bizottsági elnök: **Bertalan János
Kovács Attila**

Egyéb véleményező szerv: **-**

Törvényességi véleményezésre benyújtás időpontja: **2024. március 20.**

Törvényességi ellenőrzést végezte: **Dr. Pankotai Tünde jogi ügyintéző** *D. Pankotai T.*

Látta: **Koláné Dr. Markó Judit jegyző** 

Egyéb meghívottak:

NYILVÁNOS / ZÁRT ÜLÉS



Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.

(52) 563-200 Fax: (52) 563-296

www.hajduboszormeny.hu

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajdúböszörményben az Árpád utcai szökőkút több éve nem működik állapota teljesen leromlott. Az ott élők is többször jelezték, hogy rendbe kellene tenni. Megvizsgálva a problémát két megoldási lehetőség merült fel. Az egyik, hogy teljeskörű felújítással újra működőképpé tesszük és beüzemeljük a szökőkutat. Ennek a költségvonzatára indikatív árajánlatot kértünk (1. sz. melléklet) ami alapján a felújítás költsége 5.891.467.-Ft. A másik lehetőség (amit a helyszíni felméréskor az ott lakók is javasoltak és támogattak) a szökőkutat feltölteni földdel és virággal beültetni. Persze ebben az esetben is a szökőkút külső oldalát és az oldalának a tetejét fel kell újítani, ennek becsült költsége 1.500.000.-Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot egyszerű többséggel elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontja alapján megtárgyalta „Az Árpád utcai leromlott állapotú szökőkút költségei” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

A. alternatíva

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Árpád utcai szökőkút felújítását támogatja és felkéri a Gazdákodási Osztályt, hogy a felújításhoz szükséges forrást, 5.891.467.-Ft-ot a 2024 évi költségvetésből biztosítsa, valamint a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztályt a beszerzés lebonyolítására.

Határidő: 2024. május 31.

Felelős: Nyakas Tibor osztályvezető a forrás biztosításáért
Dr. Mező Barna osztályvezető a beszerzés lebonyolításáért

B. alternatíva:

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Árpád utcai szökőkút földdel való feltöltését támogatja és felkéri a Gazdákodási Osztályt, hogy a szükséges forrást, 1.500.000.-Ft-ot a 2024 évi költségvetésből biztosítsa, valamint a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztályt a beszerzés lebonyolítására.

Határidő: 2024. május 31.

Felelős: Nyakas Tibor osztályvezető a forrás biztosításáért
Dr. Mező Barna osztályvezető a beszerzés lebonyolításáért

Hajdúböszörmény, 2024. március 13.


Dr. Mező Barna
osztályvezető



TÖMB 2002 Kft.
4220 Hajdúböszörmény, Polgári u. 13.
Adószám: 22757937-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-019337

Név : Hajdúböszörmény Város Önkormányzata

Cím : Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1

Kelt: 2024. február 23.

Szám :

KSH besorolás:.....

Teljesítés:20.. év.....hó...nap

Készítette : Török Imre

A munka leírása:

Hajdúböszörmény, Árpád utcai szökőkút felújítása

Készült:

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	2 274 405	2 364 545
1.1 Közvetlen önköltség összesen	2 274 405	2 364 545
2.1 ÁFA vetítési alap	4 638 950	
2.2 Áfa	27,00%	1 252 517
3. A munka ára	5 891 467	

4220 Hajdúböszörmény, Polgári u. 13.
TÖMB 2002 Kft. (13.)
Cégjegyzék: 09-09-019337
Adószám: 22757937-2-09
Bánk: 4020021-10210286

Aláírás

Munkanem összesítő

Fejezetek megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Építészeti, elektromos munkák	2 274 405	2 364 545
Gépészet	436 496	978 197
Összesen:	2 274 405	2 364 545

01 építészeti

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
21 Irtás, föld- és sziklamunka								
1	21-011-11.1	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3,0 m³-es konténerbe	1	db	41 720	0	41 720	0
2	21-011-12	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	2	m³	0	10 800	0	21 600
31 Helyszíni beton és vasbeton munka								
3	31-090-1.1.1-0313852	Beton- vagy vasbeton szerkezetek vékony kiegyenlítése, felületi javítása gyári szárazhabarccsal, betonjavító habarcs felhordása gépi felület-előkészítéssel, 5 mm vastagságban MAPEI Mapefinish kétkomponensű finom betonjavító habarcs, Csz: 136124+135106	35,8	m²	12 250	4 536	438 550	162 389
42 Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés								
4	42-000-1.2.1	Faragott kő- és téglaburkolatok bontása, falburkolat, keresztmetszeti falburkoló téglából vagy klinker téglából	7	m²	0	2 700	0	18 900
5	42-000-2.1	Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból	12	m²	0	2 700	0	32 400
6	42-000-2.2	Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe	16,8	m²	0	2 700	0	45 360
7	42-012-1.2.1.3.1.1.1-0313127	Fal-, pillér-, oszlop- és lábazatburkolat készítése kültérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, mészkő vagy márványlappal, 2 cm vastagságig, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 2-20 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Granirapid kétkomponensű, flexibilis, cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Csz: 140125+140506 és Keracolor FF Flex fugázó, fehér, Csz:5N10005	7	m²	28 459	21 600	199 213	151 200
8	42-024-1.1.1.2-0313929	Medenceburkolat ragasztóhabarcsba, vasbetonbeton alapfelületre, komplettre készítve, mázas kerámiával, hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10x10 - 12,5x25 cm közötti lapmérettel MAPEI medence csempével burkolt vasbeton medence rétegrendje 5 mm átlagos rétegvastagságú Planitop Fast 330 történő kiegyenlítéssel, Keraflex Extra S1 C2TE-S1 ragasztóhabarccsal ragasztva és Ultracolor Plus-szal fugázva	28,8	m²	27 048	32 400	778 982	933 120

01 építészet

9	42-031- 1.5.1.1.4- 0470016	Működőburkolatok; fedőkőburkolat, helyszíni felhordással, felületi megdolgozás nélkül, 3 cm vastagságban, 2 cm vastag kiegyenlítő betonnal, 36-50 cm kiterített szélesség között Műkökeverék színezetlen, durva, fagy- és kopásálló	14 m	9 100	29 160	127 400	408 240
---	----------------------------------	---	------	-------	--------	---------	---------

48 Szigetelés

10	48-014-1.1	Bevonatszigetelés aljzatának portalanítása és előnedvesítése, vízszintes vagy függőleges felületen	28,8 m²	0	324	0	9 331
11	48-014-6.2- 0313001	Üzemi használati víz elleni, víznyomásnak kitett helyzetű (pl. medence), kerámia vagy GRES lapburkolat alatti függőleges falszigetelés bevonatszigeteléssel, két rétegben, minimum 2,5 mm száraz rétegvastagságú kétkomponensű szigetelőhabarccsal, glettvassal vagy simítóval felhordva MAPEI Mapelastic kétkomponensű, cementkötésű, kenhető vízszigetelő habarcs, Csz: 167124+168108AU	28,8 m²	9 825	6 696	282 960	192 845
12	48-014-12- 0312628	Üzemi-használati víz elleni szigetelés hajlaterősítése szigetelőhabarcs vagy műanyagbázisú bevonatszigetelésnél, egy rétegben, szigetelés rétegei közé beágyazva, minimum 8,0 cm széles rendszerkomponens hajlaterősítő-résáthidaló szalaggal MAPEI Mapeband Easy rendkívül könnyen beépíthető, mindkét oldalán nem szőtt szövettel bevont hajlaterősítő szalag, vízszigetelő rendszerekhez, Csz: 7972030	18 m	2 310	1 620	41 580	29 160

71 Elektromos munkák

13	K-tétel	Szökőkút felújításhoz kapcsolódó villanyszerelési munkák: szivattyú ki- és bekötése, időkapcsolós vezérlés kialakítása, 4db vízmentes lámpatest cseréje	1 klt.	364 000	360 000	364 000	360 000
----	---------	---	--------	---------	---------	---------	---------

Fejezet összesen:**2 274 405 2 364 545**

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	19-010-1.1.2	Általános teendők: munkaárok elkerítése, ideiglenes lezárások	1	klt.	0	53 100	-	53 100
2	19-081-11.2.1	Nyomáspróba	1	klt.	0	63 000	-	63 000
3	21-011-12	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, Elbontott csővezetékek, szerelvények, szigetelések és egyéb bontott anyagok szállító eszközre való felrakása	1	klt.	0	63 000	-	63 000
4	21-011-13	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m3-es konténerbe	1	db	0	63 000	-	63 000
5	21-011-15	Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: III.	1	m3	0	12 874	-	12 874
6	21-011-16	Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m2 szelvényig, III. talajosztály	1	m3	0	7 110	-	7 110
7	21-011-17	Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 10,00 m2-ig, 2,0 m mélységig	4,8	m3	0	7 582	-	36 394
8	21-011-18	Földviasszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben	4,8	m3	0	6 030	-	28 944
9	21-011-19	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95%	5	m3	0	4 406	-	22 030
10	33-063-1.3.1	Faláttörés 30x30 cm méretig, zsalukő beton vasalt falban, 25 cm vastagságig, helyreállítással	3	db	11 550	11 970	34 650	35 910
11	33-000-32.1	Faláttörések helyreállítása falazással, homoklokszati színezéssel	3	klt	8 960	5 760	26 880	17 280
13	k-tétel	Térkő járda felbontása	3	m2	0	6 300	-	18 900
14	k-tétel	Térkő járda visszaéiptése	3	m2	4 060	10 440	12 180	31 320
15	81-000-1.1.3	Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 50 - 150 között	10	m	840	3 276	8 400	32 760
16	54-000-1.5	Csővezetékek bontása, idomokkal és szerelvényekkel együtt, műanyag (PVC) nyomócső, bármely méretben	20	m	0	2 952	-	59 040
17	54-005-5.1-0110082	PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárókban, hegesztett kötésekkal, idomokkal, csőátmérő: 16-50 mm között PIPELIFE PE100 KPE ivóvízcső 16 bar 32x3 mm PIP_100VSDR11032EN20	20	m	1 512	15 660	30 240	313 200

18	81-002- 4.1.1.2.1- 0131702	PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos tömörégi próbával, horonyba, padlócsatornába vagy épületen belül földárókba, DN 100 PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 110x3,2x2000 mm SN8, KGEM110/2M.SN8	10 m	5 242	5 918	52 420	59 180
19	82-001- 6.2.8- 0110607	Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 szőkőkút szórófej Szőkőkút szivattyú fűvóka készlet Vízpermetfej sárgaréz	1 db	16 590	3 366	16 590	3 366
20	82-008- 1.2.2.1- 0565451	Vízelveztetés önfelszívó szivattyúk, motoros, menetes csőkötéssel, DN 25 DAB JET 132 M önfelszívó szivattyú, H=48.3m, Q=80l/perc, 230V DAB_102660100 elektromos bekötéssel	1 db	122 850	29 799	122 850	29 799
21	k-tétel	Homokszűrő beépítése CONCEPT víznyomás csökkentő visszaöblíthető ivóvíz szűrővel 5/4" K CON_HV-FK06-11-4AA	1 db	57 106	15 750	57 106	15 750
22	k-tétel	Medence tér durva szűrő Szűrőkosár lábszeleppel A-110 (PRÉMIUM) + kötéskészlettel	1 db	75 180	12 240	75 180	12 240
Munkanem összesen:						436 496	978 197